Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Remont piwnic**			
1 d.1	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 18.21	m3 m3	18.210	
				RAZEM	**18.210**
2 d.1	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 18.21	m3 m3	18.210	
				RAZEM	**18.210**
3 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 3.035	m3 m3	3.035	
				RAZEM	**3.035**
4 d.1	TZKNBK I 0305-01	Przenoszenie w nosiłkach piasku w jednym poziomie na odl.do 30 m 3.035	m3 m3	3.035	
				RAZEM	**3.035**
5 d.1	TZKNBK I 0305-05	Przenoszenie w nosiłkach piasku - za każdy 1 m wys.znoszenia do 3m Krotność = 3 3.035	m3 m3	3.035	
				RAZEM	**3.035**
6 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe foli grub 0,3 mm i zakładem 0,5m 91.05	m2 m2	91.050	
				RAZEM	**91.050**
7 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 60.7	m2 m2	60.700	
				RAZEM	**60.700**
8 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 60.7	m2 m2	60.700	
				RAZEM	**60.700**
9 d.1	K.W	Uszczelnienie posadzki w piwnicy za pomocą gruntu kiesol i szlamu mineralnego o parametrach nie gorszych niż "SulfateXs chlamme", dwuwarstwowo 60.7	m2 m2	60.700	
				RAZEM	**60.700**
10 d.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 60.7	m2 m2	60.700	
				RAZEM	**60.700**
11 d.1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 60.7	m2 m2	60.700	
				RAZEM	**60.700**
12 d.1	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 3.035	m3 m3	3.035	
				RAZEM	**3.035**
13 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 3.035	m3 m3	3.035	
				RAZEM	**3.035**
14 d.1	KNR 4-01 0339-07	Wykucie bruzd pionowych 1x1 x2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, analogia - bruzda 60x30cm 1.8	m m	1.800	
				RAZEM	**1.800**
15 d.1	KNR 4-01 0339-04	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, analogia bruzda 30x10cm R=3 Krotność = 3 1.9	m m	1.900	
				RAZEM	**1.900**
16 d.1	K.W.	Montaż rur wentylacji grawitacyjnej spiro fi 160 mm w ścianie z obmurowaniem 3.6	m m	3.600	
				RAZEM	**3.600**
17 d.1	K.W.	Montaż wentylacji grawitacyjnej "Z" o wym 30x10cm pod drugim stopniem schodów weściowych z 2ma kratkami wentylacyjnymi 1.9	m m	1.900	
				RAZEM	**1.900**

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9655 dla Urząd Miejski w Tyczynie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł chromoniklowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
19 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m^2		
		102.35	m^2	102.350	
				RAZEM	**102.350**
20 d.1	KNR 19-01 0706-02	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej	m^2		
		102.35	m^2	102.350	
				RAZEM	**102.350**
21 d.1	K.W	Czyszczenie przez piaskowane agregatem CePe np. ROTEC ścian i sklepień piwnic	m^2		
		102.35	m^2	102.350	
				RAZEM	**102.350**
22 d.1	TZKNBK VII -250	Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia do 5 m2 analogia - blokowanie soli w murze środkiem o parametrach nie gorszych niż "SALZS PERRE"	m^2		
		102.35	m^2	102.350	
				RAZEM	**102.350**
23 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym o parametrach nie gorszych niż " SILICATFESTIGER" analogia	m^2		
		102.35	m^2	102.350	
				RAZEM	**102.350**
24 d.1	TZKNBK IV -106	analogia- naprawa i uzupełnienie ścian z cegły i kamienia naprawa polegająca na skuciu wierzchniej warstwy na głębokoć do 2 cm i uzupełnienie ubytków starej cegły zaprawą renowacyjną o parametrach nie gorszych niż "RESTAURIERMORTEL"	m^2		
		102.35	m^2	102.350	
				RAZEM	**102.350**
25 d.1	TZKNBK IV -228	Spoinowanie murów z cegły w ilości do 2 m2 w jednym miejscu gotową zaprawą trasową o parametrach nie gorszych niż np. Fugenmortel	m^2		
		102.35	m^2	102.350	
				RAZEM	**102.350**
26 d.1	TZKNBK VII -250	analogia - Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia do 2 m2 hydrofobizacja powierzchni cegły środkiem o parametrach nie gorszych niż "FUNCOSIL SNL" dwukrotnie	m^2		
		102.35	m^2	102.350	
				RAZEM	**102.350**
27 d.1	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej schody	m^3		
		0.663	m^3	0.663	
				RAZEM	**0.663**
28 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym analogia - podłoże P/C gr 50 cm	m^3		
		1.105	m^3	1.105	
				RAZEM	**1.105**
29 d.1	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m^3		
		0.663	m^3	0.663	
				RAZEM	**0.663**
30 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0.035	t	0.035	
				RAZEM	**0.035**
31 d.1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m^2		
		6.24	m^2	6.240	
				RAZEM	**6.240**
2		**Parter - ściany i sufity**			
32 d.2	KNR 4-01 0339-07	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		Krotność = 4			
		3.29	m	3.290	
				RAZEM	**3.290**
33 d.2	K.W.	Montaż rur wentylacji grawitacyjnej spiro fi 160 mm w ścianie z obmurowaniem	m		
		13.6	m	13.600	
				RAZEM	**13.600**

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9655 dla Urząd Miejski w Tyczynie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-01 0322-02 d.2	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 4-01 0426-03 d.2	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m2		
		27.02	m2	27.020	
				RAZEM	27.020
36	KNR 4-01 0427-05 d.2	Analogia rozwbranie rusztu pod boazerie drewnianei	m2		
		27.02	m2	27.020	
				RAZEM	27.020
37	KNR 19-01 0832-04 d.2	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		20.34	m2	20.340	
				RAZEM	20.340
38	KNR 19-01 0703-01 d.2	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej	m2		
		235.99	m2	235.990	
				RAZEM	235.990
39	KNR 19-01 0828-01 d.2	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		235.99	m2	235.990	
				RAZEM	235.990
40	KNR 19-01 0829-01 d.2	Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie	m2		
		235.99	m2	235.990	
				RAZEM	235.990
41	K.W d.2	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów - analogia	m2		
		235.99	m2	235.990	
				RAZEM	235.990
42	KNR 0-23 2611-01 d.2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie analogia - zmycie ścian cokołu, karcherem - gorąca woda pod ciśnieniem z dodatkiem środka o parametrach nie gorszych niż "IM Pragnierunga BFA" przeciwko zanieczyszczeniom biologicznym	m2		
		235.99	m2	235.990	
				RAZEM	235.990
43	KNR 0-23 2611-02 d.2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem o parametrach nie gorszych niż "SILICATFESTIGER"	m2		
		235.99	m2	235.990	
				RAZEM	235.990
44	TZKNBK VII -250 d.2	Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia do 5 m2 analogia - blokowanie soli w murze środkiem o parametrach nie gorszych niż "SALZS PERRE"	m2		
		235.99	m2	235.990	
				RAZEM	235.990
45	KNR 19-01 0643-02 d.2	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania - każde następne - pow. do 2,0 m2 - analogia - nałożenie preparatu o parametrach nie gorszych niż "Kiesol Remmers - system"	m2		
		141.59	m2	141.590	
				RAZEM	141.590
46	KNR 19-01 0604-08 d.2	Wykonanie izolacji pionowej powłokowej z lepiku asfaltowego lub smołowego na zimno - pierwsza warstwa analogia izolacja pionowa - ułożenie szlamu mineralnego o parametrach nie gorszych niż "Aida SUFATEXSCHLAMME Remmers - system" I warstwa	m2		
		141.59	m2	141.590	
				RAZEM	141.590
47	KNR 19-01 0705-03 d.2	Analogia obrzutka szczepna na ścianach z cegły i tynku podkładowego z gotowej obrzutki o parametrach nie gorszych niż "VORSPRIT-ZMORTEL WTA" gr. 5 mm - 50% krycia	m2		
		235.99	m2	235.990	
				RAZEM	235.990
48	KNR 19-01 0816-01 d.2	Wykonanie tynków renowacyjnych podkładowych o parametrach nie gorszych niż GRUNDPUTZ WTA Remmers grub 1 cm ścianach płaskich	m2		
		235.99	m2	235.990	
				RAZEM	235.990
49	KNR 19-01 0816-01 d.2	Analogia - tynki renowacyjne o parametrach nie gorszych niż "SANIER-PUTZ stara biel WTA Remmers" na ścianach grub. 4 cm	m2		
		235.99	m2	235.990	
				RAZEM	235.990

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9655 dla Urząd Miejski w Tyczynie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.2	KNR 2-02 0815-04	Analogia - scalenie pow. tynku mineralną szpachlówką powierzchniwą - zbrojona o parametrach nie gorszych niż "FEINPUTZ" gr. 3mm - ściany co-kołu 235.99	m2		
			m2	235.990	
				RAZEM	235.990
51 d.2	KNR 19-01 0643-02	Analogia - jednokrotne gruntowanie pow. tynku preparatem o parametrach nie gorszych niż "HYDRO_TIEFENGRUND" pod malowanie farbą silikato-wą 235.99	m2		
			m2	235.990	
				RAZEM	235.990
52 d.2	KNR 19-01 1305-04	AnaLOGIA Dwukrotne tynków gładkich środkiem "o parametrach nie gor-szych niż SILICON_HARCFARBE LA 235.99	m2		
			m2	235.990	
				RAZEM	235.990
53 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-dzenie belek stalowych do I NP 180 mm 6.4	m		
			m	6.400	
				RAZEM	6.400
54 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-dzenie belek stalowych do I NP 180 mm 3.2	m		
			m	3.200	
				RAZEM	3.200
55 d.2	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu 0.708	m3		
			m3	0.708	
				RAZEM	0.708
56 d.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 21.59	m2		
			m2	21.590	
				RAZEM	21.590
57 d.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pusta-ków (do 5 m2 w 1 miejscu) 43.18	m2		
			m2	43.180	
				RAZEM	43.180
58 d.2	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej 36.5	m2		
			m2	36.500	
				RAZEM	36.500
59 d.2	K.W.	Montaż lustra gr. 8mm szlifowanego w ramce aluminiowej 60x45 w wc dla niepełnosprawnych 0.27	m2		
			m2	0.270	
				RAZEM	0.270
60 d.2	K.W.	Montaż uchwytów dla niepełnospr poręcz ścienna łukowa 60 cm 10	szt		
			szt	10.000	
				RAZEM	10.000
61 d.2	K.W.	Montaż uchwytów dla niepełnospr poręcz ścienna łukowa 85 cm 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.2	K.W.	Montaż poręczy kontowej dla niepełnospr poręcz ścienna łukowa 60 cm 8	szt		
			szt	8.000	
				RAZEM	8.000
63 d.2	KNR 0-23 2611-02	Analogia Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją parametrach nie gorszych niż " ATLAS UNI-GRUNT" pod tynki gipsowe 162.51	m2		
			m2	162.510	
				RAZEM	162.510
64 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 162.51	m2		
			m2	162.510	
				RAZEM	162.510
65 d.2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta-lowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 18.02	m2		
			m2	18.020	
				RAZEM	18.020
66 d.2	KNR 2-02 2011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta-lowych - dodatek za drugą warstwę płyt 50.78	m2		
			m2	50.780	
				RAZEM	50.780

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9655 dla Urząd Miejski w Tyczynie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67 d.2	KNR 19-01 0643-02	Analogia jednokrotne gruntowanie npow. tynku preparatem o parametrach nie gorszych niż HYDROTIEFENGRUNT pod malowanie farbą silikonową 162.51	m^2 m^2	 162.510	
				RAZEM	**162.510**
68 d.2	KNR 19-01 1305-04	Dwukrotne malowanie farbą silikonową o parametrach nie gorszych niż " SILICON_HARCFARBE LA" powierzchni tynków gładkich 162.51	m^2 m^2	 162.510	
				RAZEM	**162.510**
3		**Parter - posadzki**			
69 d.3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 27.6	m^3 m^3	 27.600	
				RAZEM	**27.600**
70 d.3	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 15.523	m^3 m^3	 15.523	
				RAZEM	**15.523**
71 d.3	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 15.523	m^3 m^3	 15.523	
				RAZEM	**15.523**
72 d.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5.995	m^3 m^3	 5.995	
				RAZEM	**5.995**
73 d.3	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej 7.24	m^2 m^2	 7.240	
				RAZEM	**7.240**
74 d.3	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 15.523	m^3 m^3	 15.523	
				RAZEM	**15.523**
75 d.3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 15.523	m^3 m^3	 15.523	
				RAZEM	**15.523**
76 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 12.399	m^3 m^3	 12.399	
				RAZEM	**12.399**
77 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 12.399	m^3 m^3	 12.399	
				RAZEM	**12.399**
78 d.3	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu 7.44	m^2 m^2	 7.440	
				RAZEM	**7.440**
79 d.3	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu 8.04	m^2 m^2	 8.040	
				RAZEM	**8.040**
80 d.3	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm analogia - wykończenie płyty spocznikowej na gładko 8.04	m^2 m^2	 8.040	
				RAZEM	**8.040**
81 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0.180	t t	 0.180	
				RAZEM	**0.180**
82 d.3	TZKNBK XII 0413-87	Okładzina schodów z desek dębowych 2 i 4 cm lakierowanych analogia 52	szt. szt.	 52.000	
				RAZEM	**52.000**
83 d.3	KNR 2-02 1214-05	Poręcze do schodów stalowych analogia pochwyt z płaskownika , kuty 7.5	m m	 7.500	
				RAZEM	**7.500**
84 d.3	KNR 4-01 0801-06	Uzupełnienie posadzki z cegły klinkierowej o powierzchni 0.5-5.0 m2 w jednym miejscu na zaprawie cement. o grubości 1/2 ceg.	m^2		

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9655 dla Urząd Miejski w Tyczynie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.22	m^2	0.220	
				RAZEM	**0.220**
85 d.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m^3		
		7.92	m^3	7.920	
				RAZEM	**7.920**
86 d.3	KNR 2-02 0615-01	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubość warstwy 10 cm per-lit	m^2		
		48	m^2	48.000	
				RAZEM	**48.000**
87 d.3	KNR 19-01 0643-02	Analogia jednokrotne gruntowanie pow. tynku preparatem o parametrach nie gorszych niż "HYDROTIEFENGRUNT" pod malowanie farbą silikonową	m^2		
		235.99	m^2	235.990	
				RAZEM	**235.990**
88 d.3	KNR 2-02 0615-02	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - perlit - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm za 30cm	m^2		
		Krotność = 3			
		48	m^2	48.000	
				RAZEM	**48.000**
89 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - analogia tektura	m^2		
		40	m^2	40.000	
				RAZEM	**40.000**
90 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m^3		
		7.92	m^3	7.920	
				RAZEM	**7.920**
91 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym PTB perlikobeton	m^3		
		6.14	m^3	6.140	
				RAZEM	**6.140**
92 d.3	KNR 4-01 0801-05	Uzupełnienie posadzki z cegły klinkierowej o powierzchni 0.5-5.0 m2 w jed-nym miejscu na zaprawie cement. o grubości 1/4 ceg. - cegła klinkierowa układana w jodełkę na wysokoelastycznym kleju	m^2		
		27.7	m^2	27.700	
				RAZEM	**27.700**
93 d.3	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym - analo-gia - izolacja podposadzkowa	m^2		
		49	m^2	49.000	
				RAZEM	**49.000**
94 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100-08 gr 10 cm	m^2		
		49	m^2	49.000	
				RAZEM	**49.000**
95 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe gr 0,2mm	m^2		
		49	m^2	49.000	
				RAZEM	**49.000**
96 d.3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m^2		
		74	m^2	74.000	
				RAZEM	**74.000**
97 d.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm x 4	m^2		
		Krotność = 4			
		74	m^2	74.000	
				RAZEM	**74.000**
98 d.3	KNR-W 2-02 1114-08	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m^2		
		74	m^2	74.000	
				RAZEM	**74.000**
99 d.3	KNR 2-02 1211-02	Kraty prętowe o powierzchni do 2 m2 - oczyszczenie i malowanie RAL 9017	m^2		
		2	m^2	2.000	
				RAZEM	**2.000**
4		**Piętro - posadzki**			
100 d.4	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości po-nad 15 cm	m^3		
		5.975	m^3	5.975	
				RAZEM	**5.975**
101 d.4	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-dynku - usunięcie z piętra budynku gruzu i ziemi	m^3		

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9655 dla Urząd Miejski w Tyczynie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.975	m3	5.975	
				RAZEM	5.975
102 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 5.975	m3 m3	5.975	
				RAZEM	5.975
103 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 5.975	m3 m3	5.975	
				RAZEM	5.975
104 d.4	KNR 2-02 0615-01	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubość warstwy 10 cm 12.9	m2 m2	12.900	
				RAZEM	12.900
105 d.4	KNR 2-02 0615-02	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - perlit - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm za 30cm Krotność = 3 12.9	m2 m2	12.900	
				RAZEM	12.900
106 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - analogia tektura 13.7	m2 m2	13.700	
				RAZEM	13.700
107 d.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym PTB perlikobeton 1.37	m3 m3	1.370	
				RAZEM	1.370
108 d.4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 13.7	m2 m2	13.700	
				RAZEM	13.700
109 d.4	KNR 4-01 0814-02	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na gwoździe - analogia parkiet przemysłowy 13.7	m2 m2	13.700	
				RAZEM	13.700
110 d.4	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 13.7	m2 m2	13.700	
				RAZEM	13.700
111 d.4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - wypełnienie między belkami stropowymi 1.478	m3 m3	1.478	
				RAZEM	1.478
112 d.4	KNR 4-01 0410-08	Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych porowatych - analogia z płyt OSB 25 mm 10.2	m2 m2	10.200	
				RAZEM	10.200
113 d.4	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga - analogia z jastrychu gr 2x20mm Krotność = 2 10.2	m2 m2	10.200	
				RAZEM	10.200
114 d.4	K.W	Uszczelnienie posadzki w piwnicy za pomocą gruntu o parametrach nie gorszych niż kiesol i szlamu mineralnego SulfateXs chlamme, dwuwarstwowo 10.2	m2 m2	10.200	
				RAZEM	10.200
115 d.4	KNR-W 2-02 1114-08	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 10.2	m2 m2	10.200	
				RAZEM	10.200
5		**Piętro ściany i sufity**			
116 d.5	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 4.07	m2 m2	4.070	
				RAZEM	4.070
117 d.5	K.W.	Montaż rur wentylacji grawitacyjnej spiro fi 160 mm w ścianie z obmurowaniem 18.4	m m	18.400	
				RAZEM	18.400

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9655 dla Urząd Miejski w Tyczynie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
118 d.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
119 d.5	KNR 4-01 0309-01	Wykonanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych o przekroju 1/2x1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		20.20	m	20.200	
				RAZEM	**20.200**
120 d.5	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o parametrach nie gorszych niż - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m^2		
		7.99	m^2	7.990	
				RAZEM	**7.990**
121 d.5	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi o parametrach nie gorszych niż - "system STOPTER" - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m^2		
		7.99	m^2	7.990	
				RAZEM	**7.990**
122 d.5	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
		15.44	m	15.440	
				RAZEM	**15.440**
123 d.5	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m^2		
		15.13	m^2	15.130	
				RAZEM	**15.130**
124 d.5	KNR 4-01 0306-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m^2		
		6.15	m^2	6.150	
				RAZEM	**6.150**
125 d.5	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m^2		
		100.37	m^2	100.370	
				RAZEM	**100.370**
126 d.5	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej	m^2		
		48.34	m^2	48.340	
				RAZEM	**48.340**
127 d.5	K.W.	Montaż lustra gr. 8mm szlifowanego w ramce aluminiowej 90x40 w wc dla niepełnosprawnych	m^2		
		0.36	m^2	0.360	
				RAZEM	**0.360**
128 d.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m^2		
		52.03	m^2	52.030	
				RAZEM	**52.030**
129 d.5	KNR 19-01 0643-02	Analogia - jednokrotne gruntowanie pow. tynku preparatem o parametrach nie gorszych niż "HYDRO_TIEFENGRUND" pod malowanie farbą silikatową	m^2		
		435.35	m^2	435.350	
				RAZEM	**435.350**
130 d.5	KNR 19-01 1305-04	AnaLOGIA Dwukrotne tynków gładkich środkiem o parametrach nie gorszych niż "SILICON_HARCFARBE LA"	m^2		
		435.35	m^2	435.350	
				RAZEM	**435.350**
6		**Stolarka i ślusarka**			
131 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m^2		
		3.62	m^2	3.620	
				RAZEM	**3.620**
132 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wew.f wyk., 1-dzielne pełne, ponad 1,6 m2, o wym. 80x201 cm, skrzydło drewniane, pełne,płycin , kolor złoty dąb, ościeżnica d. regulowana , zawiasy, zamek pod wkładkę, klamka .typ D2, podcięte od dołu	m^2		
		3.22	m^2	3.220	
				RAZEM	**3.220**
133 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wew.f wyk., 1-dzielne pełne, ponad 1,6 m2, o wym. 90x201 cm, skrzydło drewniane, pełne,płycin , kolor złoty dąb, ościeżnica d. regulowana , zawiasy, zamek , klamka .typ D3, podcięte od dołu, samozamykacz	m^2		
		1.81	m^2	1.810	

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9655 dla Urząd Miejski w Tyczynie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**1.810**
134 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wew.f wyk., 1-dzielne pełne, ponad 1,6 m2, o wym. 90x201 cm, skrzydło drewniane, pełne,płycin , kolor złoty dąb, ościeżnica d. regulowana , zawiasy, zamek , klamka .typ D4. samozamykacz, EI 30 1.81	m^2 m^2	 1.810	
				RAZEM	**1.810**
135 d.6	KNR 2-02 1015-09	Drzwi piwniczne deskowe, grunt ftalowy + emalia,, analogia - zawiasy pasowe jak istniejące, typ D4a 2.01	m^2 m^2	 2.010	
				RAZEM	**2.010**
136 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wew.f wyk., 1-dzielne pełne, ponad 1,6 m2, o wym. 90x201 cm, skrzydło drewniane, pełne,płycin , kolor złoty dąb, ościeżnica blokowa , zawiasy, zamek , klamka .typ D5. samozamykacz, EI 30 1.41	m^2 m^2	 1.410	
				RAZEM	**1.410**
137 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne,, fabrycznie wykończone, 2-dzielne pełne, ponad 1,6 m2, o wym 130x201 cm skrzydła drew. płycinowe , ościeżnica blokowa, zawiasy, zamek, klamka typ Dz1 2.61	m^2 m^2	 2.610	
				RAZEM	**2.610**
138 d.6	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 0.75	m^2 m^2	 0.750	
				RAZEM	**0.750**
139 d.6	KNR 2-02 1211-03	Kraty stalowe otwierane prętowe, ponad 2 m2, o wym. 1810*247 cm 4.47	m^2 m^2	 4.470	
				RAZEM	**4.470**
7		**Wyposażenie**			
140 d.7	k.w	Kalkulacja własna - montaż rolety p.poż. o odporności ogniowej EI 30 , o wym. 140x200 cm 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	**1.000**
141 d.7	K.W.	Montaż uchwytów dla niepełnospr poręcz ścienna łukowa 60 cm 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	**10.000**
142 d.7	K.W.	Montaż uchwytów dla niepełnospr poręcz ścienna łukowa 85 cm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	**1.000**
143 d.7	K.W.	Montaż poręczy kontowej dla niepełnospr poręcz ścienna łukowa 60 cm 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	**8.000**

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9655 dla Urząd Miejski w Tyczynie