

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót					Ilość	Krot.	Jedn.
1 I.Roboty przygotowawcze							
1.1 KNR 201/119/4							
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim					0,980		km
1.2 KNR 231/1406/5							
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne							
0+001,0+138	2	=	2,0				
			2,0		~2,0		szt
1.3 KNR 231/1406/4							
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe							
0+886	1	=	1,0				
			1,0		~1,0		szt
2 II.Podbudowa							
2.1 KNR 231/103/4							
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV							
0+016-0+980	964*3,14	=	3 026,96				
			3 026,96		~3 027,0		m2
2.2 KNR 231/102/1							
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10 cm (15cm)							
0+900-0+980	80*0,57	=	45,6				
			45,6		~45,6		m2
2.3 KNR 231/102/2							
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5 cm głębokości					45,6		m2
2.4 KNR 231/114/1							
Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm					45,6		m2
2.5 KNR 231/1004/7							
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem					3 045,8		m2
2.6 KNR 231/311/1							
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm							
	(964*3,06)+(9+3)*0,5*16	=	3 045,84				
			3 045,84		~3 045,8		m2
3 III.Nawierzchnia							
3.1 KNR 231/1004/7							
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem							
	(9+3)*0,5*16+964*3	=	2 988,0				
			2 988,0		~2 988,0		m2
3.2 KNR 231/311/5							
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścierna, grubości 3 cm					2 988		m2
4 IV. Przepusty							
4.1 KNR 233/601/1 (1)							
Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi 60 cm							
0+348	6	=	6,0				
			6,0		~6,0		m
4.2 KNR 233/606/1 (1)							
Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe							
	2*(0,78+0,58)	=	2,72				
			2,72		~2,72		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
4.3 KNR 218/625/2	Studzienki ścięgnowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi 500 mm z osadnikiem bez syfonu	1		szt
5 V. Zjazdy				
5.1 KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (10cm)	210		m2
5.2 KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	210	2,00	m2
5.3 KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm	66		m2
5.4 KNR 231/311/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	66	2,00	m2